



Zuständig/ Verantwortlich	Bedürfnisplanung Phase 11	Produktkoordination Phase 12	Massnahmenplanung Phase 13	Projektkoordination Phase 14	Vorstudie Phase 21
GBW	<b>Faktenblatt 1</b> - Quartier - Strasse / Abschnitt - Klassierung/Verkehrslastklasse - PMS - Massnahme - Grundlage		<b>Faktenblatt 1</b> - Quartier - Strasse / Abschnitt - Klassierung/Verkehrslastklasse - PMS - Massnahme - Grundlage		
				<b>Faktenblatt 2</b> - Quartier - Bau Nr., Projekttitle, Abschnitt - Massnahme - Projektleitung, Grobtermine - Grobkosten +/-30% - Kostenkennzahlen1, 2 und 3	
			<b>Bestimmen des best. Belagsaufbaues</b> - Planarchiv (Akten) - Grundlage für Faktenblatt 2		
			<b>Bestimmen Untergrund</b> - Deflektionsmessungen - Sondierschlitze/-bohrungen - Spannungsberechnungen	<i>Bearbeitung nur in Spezialfällen durch GBW</i>	



Zuständig/ Verantwortlich	Vorprojekt Phase 31	Bauprojekt Phase 32	Bewilligung Phase 33
GBB	Bestimmen best. Strassenoberbau - PAK - Anteile - Zustand / Tragfähigkeit Tragschicht	nur in Absprache mit GBW	
	Deflektionsmessungen (SN 640 330a) Sondierbohrungen /-schlitze (SN 640'311a / SN 670'005a / SN 670'008a) Spannungsber. nach Mehrschichtenmodell		
	Bestimmen der Baugrundverhältnisse und Wasserverhältnisse (Bodentragfähigkeit (S1 - S4) / Frostempfindlichkeit (G3 + G4)), SN 640 317b Karte der Setzungsempfindlichkeit (WVZ), Karte der Bodenaggressivität (WVZ) Baugrundarchiv (GBW) Geologische Bodenuntersuchungen Grundwasser-Karte (AWEL)		
		Dimensionierg. Strassenoberbau (SN 640324a / SN 640430a) TAZ - Standard (T1-T4) / (T5+T6)	
GBW			



Zuständig/ Verantwortlich	Ausschreibung Phase 41	Ausführungsprojekt Phase 51	Ausführung Phase 52	Inbetriebnahme Phase 53	Betrieb Phase 61
GBB - PL	<b>Definition:</b> - Anforderungen - ev. vorhandener Oberbau - Baugrund - Verkehrskonzept / Bauphasen - Kontrollplan - Bauwerksklassen			<b>Erhebung Projektdaten: für GBW</b> Erhebung erfolgt jeweils per 31.12. für abgeschlossene Projekte.	
				<b>Faktenblatt 4</b> - Quartier - Bau Nr., Projekttitle, Abschnitt - Massnahme - Projektleitung, Grobtermine - Grobkosten +/-30% - Kostenkennzahlen 1, 2 und 3	
GBB - Geb.manager	<b>Ausschreibung:</b> - Belagsaufbau - Haftvermittler - Belagsprüfungen				
GBB - PL BL / Unternehmer (DAV, VBZ, Werke)		- Prüfplan (Basis Kontrollplan) - Verkehrskonzept / Bauphasen - Einbauplan			
			<b>QS gemäss Prüfplan</b> - Planum / Planie (Höhe) - ME - Werte - Mischgutwerte - Eingebauter Belag - Einbauprotokoll (SN 640 430a) Beurteilung des Belages nach Beurteilungsmodell, Massnahmen <i>(Bei Nichterfüllung der Qualität)</i>		
GBB - PL BL / Unternehmer					
GBB - PL GBW - Geb.manager Bauleitung (Unternehmer)				<b>Festhalten von:</b> - Mängeln - Vorbehalten - Massnahmen - Dokumentation und BW-Akten inkl. QS-Ordner in Archiv	
				<b>Datensicherung</b> Erheben von Projektdaten zur Verfügung GBW	- Nachprüfen der Vorbehalte - Kontrolle Verhalten des Belages
GBW - Geb.manager (GBB - PL) (BI / Unternehmer)					



Zuständig/ Verantwortlich	Inbetriebnahme Phase 53	Betrieb Phase 61
<p><b>Bauwerksklassen A und D</b></p> <p><b>GBB - PL</b> GBW - Geb.manager Bauleitung Unternehmer (Experte Strassenoberbau)</p> <p><b>GBW - Geb.manager</b> (GBB - PL) (BL / Unternehmer)</p>	<p><b>Abnahme</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laborwerte ausgewertet</li> <li>- Ebenheit quer (visuell, im Zweifelsfall Kontrollmessung)</li> <li>- Ebenheit längs (visuell, im Zweifelsfall Kontrollmessung)</li> <li>- Griffigkeit (visuell, im Zweifelsfall Kontrollmessung)</li> <li>- Visuelle Beurteilung von: Fugen, Belagsnähten, Wasserabfluss, Einbaugenaugkeit, Höhengenaugkeit von Einbauten, Setzungen</li> </ul> <p>-&gt; <b>Abnahmeprotokoll</b></p>	<p><b>Garantieabnahme</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ebenheit quer (visuell, im Zweifelsfall Kontrollmessung)</li> <li>- Ebenheit längs (visuell, im Zweifelsfall Kontrollmessung)</li> <li>- Visuelle Beurteilung von: Fugen, Belagsnähten, Wasserabfluss, Oberflächenschaden, Setzungen</li> <li>- evtl. Strassenzustandsbewertung</li> </ul> <p>-&gt; <b>Schlussprüfungsprotokoll</b></p>
<p><b>Bauwerksklassen B und C</b></p> <p><b>GBB - PL</b> GBW - Geb.manager BL / Unternehmer</p> <p><b>GBW - Geb.manager</b> (GBB - PL) (BL / Unternehmer)</p>	<p><b>Abnahme</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laborwerte ausgewertet</li> <li>- Visuelle Beurteilung von: Fugen, Belagsnähten, Wasserabfluss, Einbaugenaugkeit, Höhengenaugkeit von Einbauten, Setzungen</li> </ul> <p>-&gt; <b>Abnahmeprotokoll</b></p>	<p><b>Garantieabnahme</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Visuelle Beurteilung von: Fugen, Belagsnähten, Wasserabfluss, Oberflächenschaden, Setzungen</li> </ul> <p>-&gt; <b>Schlussprüfungsprotokoll</b></p>